

Reconstruction du télécabine de la Videmanette

1 Prestation SABERT SA (Prestations totales)

- Etude préliminaire
- Avant-projet
- Projet
- Appel d'offre
- Projet d'exécution
- Direction des travaux

2 Maître de l'Ouvrage

Bergbahnen Destination Gstaad (BDG)

3 Type de réalisation

- Construction d'un télécabine

4 Description

Démolition des installations existantes
Gare de départ
17 socles pour pylônes
Gare d'arrivée
Cabines 8 places
Longueur 3 km
Gestion d'un groupe de mandataire pluridisciplinaire



5 Caractéristiques

Plus de 40 ouvriers sur le chantier
2'000 m³ de béton
4'000 m³ d'exploitation de rocher
700 m² gare de départ
600 m² gare d'arrivée
Majorité des transports en hélicoptère

6 Coûts des travaux HT

Frs 21'000'000.00

7 Projet et exécution

1^{ère} étape : 2010

2^{ème} étape : 2011

Chef de projet : Erik Söderström

Remplaçant CP : Damien Morand

Adjoint : Paul Sirvent

Collaborateurs : Rémy Ruffieux
Olivier Riedo
Sandra Corboud

8 Mandataires du Pool

- Géomètre : ORCEF
- Géotechnicien : Maric
- Architecte : C. Sieber
- Biologiste : Delarze
- Ingénieur forestier : Tecnat

